

VISTA DOS FUNDOS: Áreas Urbanas / Ruas e Avenidas


VISTA DOS FUNDOS: Áreas rurais / Rodovias

DETALHE CONSTRUTIVO DO SEMI-PÓRTICO "TIPO I"

Medidas em milímetros

OBS.: Os elementos de fixação apresentados são meramente ilustrativos para possibilitar o orçamento dos materiais e serviços. O dimensionamento do tamanho e espessura dos elementos de fixação para os semi-pórticos deverão ser calculados pela contratada em função do tamanho e peso da placa e a resistência a ventos de 35 m/s.

Escala 1:50



FUNDOS


PERFIL

DETALHE DE FIXAÇÃO DA PLACA - SEMI-PÓRTICO "TIPO I"


Placa 2,50x1,20m

Medidas em milímetros

Escala 1:20



Dimensões das Placas: 2,50 x 1,20 m
Velocidade Regulamentada: 40 km/h
Área Urbana



Dimensões das Placas: 2,50 x 1,20 m
Velocidade Regulamentada: 40 km/h
Área Urbana

OBSERVAÇÕES:

A diagramação das placas (fundos, setas, pictogramas, tamanhos e espaçamento entre letras, números, símbolos, etc), devem seguir as especificações constantes do GUIA BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (EMBRATUR, IPHAN e DENATRAN).

As cores devem ser padronizadas de acordo com a sua categoria funcional, por meio de cinco cores da escala cromática:

- sinais de indicação - verde;
- sinais de serviços auxiliares - azul;
- sinais de orientação turística - marrom;

A tolerância de tonalidade de cada uma dessas cores tem seus limites fixados nas especificações da F.H.W.A. (Federal Highway Administration), através de sua Norma 595a, que estabelece Tabelas de Tolerância, cujos limites foram retirados dos Cartões de Tolerância de Cor (Color Tolerance Chart) da mesma F.H.W.A., nas tabelas correspondentes aos seguintes números de cores:

- cor nº 14.109: verde
- cor nº 15.090: azul

As placas que constituem a Sinalização de Orientação Turística apresentam cor do fundo padrão Marrom: PANTONE 4695.

Tipo de Placa	Forma	Elemento	Cor
Identificação de Atrativo Turístico	Quadrada*	• Fundo • Orla interna • Orla externa • Legendas • Pictograma	• Marrom: Pantone 4695 • Branca • Marrom: Pantone 4695 • Branca • Branca • Preto
Indicativas de Sentido	Retangular, com lado maior na horizontal	• Fundo • Orla interna • Orla externa • Tarjas • Legendas • Setas • Pictograma	• Marrom: Pantone 4695 • Branca • Marrom: Pantone 4695 • Branca • Branca • Branca • Preto
Indicativas de Distância	Retangular, com lado maior na horizontal	• Fundo • Orla interna • Orla externa • Legendas • Pictograma	• Marrom: Pantone 4695 • Branca • Marrom: Pantone 4695 • Branca • Branca • Preto

DETALHES DA DIAGRAMAÇÃO DAS PLACAS

Placa 2,50x1,20m

Medidas em centímetros

Escala 1:20

APROVAÇÕES:			
REVISÕES			
DO	08/08/2017	EMISSÃO INICIAL	ENGº JULIANO P.S
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
<div><div>MUNICÍPIO DE PALMITOS ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos Departamento de Obras e Engenharia RUA INDEPENDÊNCIA, 100 – CENTRO – PALMITOS / SC CEP: 89.887-000 – FONE: (49)3647-9600 – www.palmitos.sc.gov.br engenharia@palmitos.sc.gov.br</div></div>			
Projeto		Sinalização Turística	
Obra			
IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO PARA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO			
Local			
DIVERSAS VIAS DO BALNEÁRIO DE ILHA REDONDA – PALMITOS / SC			
Conteúdo			
DETALHES CONSTRUTIVOS DO SEMIPÓRTICO (TIPO-I) DETALHES DE FIXAÇÃO DAS PRACAS NAS ESTRUTURAS DETALHES DE DIAGRAMAÇÃO DAS PLACAS			
Proprietário:		Responsável Técnico:	
MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC DAIR JOCELY ENGE		JULIANO PEDRO SCANDOLARA ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC Nº 051.858-1	
Desenho: JULIANO P.S.		Data: 08/08/2017	
Escala: INDICADA		Prancha nº: 02	
Total: 02			