

Estaca	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	178+12.123
Distância	3120.000	3140.000	3160.000	3180.000	3200.000	3220.000	3240.000	3260.000	3280.000	3300.000	3320.000	3340.000	3360.000	3380.000	3400.000	3420.000	3440.000	3460.000	3480.000	3500.000	3520.000	3540.000	3560.000	3572.123
Cotas do TERRENO	506.057	507.241	508.598	509.915	511.287	511.820	512.449	513.229	514.203	515.143	516.108	517.119	518.215	519.370	520.819	522.121	523.705	525.238	526.656	528.321	530.243	532.044	533.530	533.110

PERFIL LONGITUDINAL - TRECHO III

ESC. H: 1:500
ESC. V.: 1:250

DADOS DO PROJETO:
REPERFILAGEM :2.743,90m²
CAPA ASFÁLTICA: 2.743,90m²
REGULARIZAÇÃO:
R01: 67,75m²
R02: 3,05m²
R03: 41,80m²
R04: 20,00m²
TOTAL DE REGULARIZAÇÃO:132,60m²

PINTURA DE SINALIZAÇÃO:
PINTURA AMARELA = 452,15m x 2 = 904,30m
PINTURA FAIXA BRANCA=451,90m x 2 = 903,80m

FOTO 01

FOTO 02

FOTO 03

FOTO 04

PLANIALTIMÉTRICO

ESC.: 1:500

LINHA SANTO ANTÃO



SEÇÃO TIPO

ESCALA:1/50

AMERIOS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIB-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS
ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

OBRA:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
LINHA SANTO ANTÃO TRECHO III - ETAPA III

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 090.319-0
REG. NACIONAL: 2506548971-1
CARLINE JOICE HACKENHAAR

ASS. RESP. TÉCNICO

ESPECIFICAÇÕES:
PLANIALTIMÉTRICO, PERFIL LONGITUDINAL
SEÇÃO TIPO E DETALHE

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

ASS. PROPRIETÁRIO

LOCAL:
PERÍMETRO RURAL
DAIR JOCELY ENGE

DESENHO: VINÍCIUS LUAN SCHNEIDER
Nº DESENHO: DAO2018/PALMITOS/ABRIL/PAV. ASF LINHA SANTO ANTÃO - ETAPA III
DATA: ABRIL/2018
ESCALA: INDICADA
FOLHA: 03