


Estrutura de concreto moldada no local



Planta de formas: Laje da churrasqueira
Escala: 1:50

Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60

- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS	
AMERIOS		ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
		MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC	
OBRA:		PROJETO ESTRUTURAL SALÃO COMUNITÁRIO DISTRITO SEDE OLDEMBURG	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		ASS. RESP. TÉCNICO:	
RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2			
ESPECIFICAÇÕES:		PLANTA DE FORMAS – LAJE DA CHURRASQUEIRA	
PROPRIETÁRIO:		ASS. DO PREFEITO:	
MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC		DAIR JOCELY ENGE	
LOCAL:		FOLHA:	
DISTRITO SEDE OLDEMBURG		27/40	
DESENHO:	Nº DESENHO:	DATA:	ÁREA:
RAFAEL CASSOL BASSO	Fiscalização/Projetos2019/Palmitos	ABRIL / 2019	1.138,90 m²
		ESCALA:	1:50/1:25