





Y  
↑  
Localção: Pilares - Nível Inferior  
Escala: 1:50  
→ X

Notas Gerais

- Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
  - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
  - Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
  - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
  - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
  - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
  - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
  - Pilares.....: 2.5cm
  - Lajes.....: 2.0cm
  - Sapatas.....: 5.0cm

		<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> <small>BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÃ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS</small>	
<b>AMERIOS</b>		<small>ENDEREO:</small> Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
		<b>MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC</b>	
<small>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</small> RAFAEL CASSOL BASSO <small>ENGENHEIRO CIVIL</small> <small>CREA / SC:</small> 112.213-2		<small>ASS. RESP. TÉCNICO:</small>	
<b>ESPECIFICAÇÕES:</b> LOCAÇÃO DOS PILARES – NÍVEL INFERIOR			
<small>PROPRIETÁRIO:</small> <b>MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC</b>		<small>ASS. DO PREFEITO:</small>	
<small>LOCAL:</small> DISTRITO SEDE: OLDEMBURG		<small>DAIR JOCELY ENGE</small>	
<small>DESENHO:</small> RAFAEL CASSOL BASSO	<small>Nº DESENHO:</small> Fiscalização/Projetos2019/Palmitos	<small>DATA:</small> ABRIL / 2019	<small>ÁREA:</small> 1.138,90 m²
		<small>ERCALA:</small> 1:50/1:25	<small>FOLHA:</small> 01/40