

Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO
TODOS OS PILARES

AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
50	6.3	1377
	8	42
	12.5	2274
	16	3608
	20	1289
	25	139
Peso Total		7560 kg

Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SÃO THIAGO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 • MARAVILHA • Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282• e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA: PROJETO ESTRUTURAL
SALÃO COMUNITÁRIO
DISTRITO SEDE OLDEMBURG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO: PILARES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

ASS. DO PREFEITO: DAR JOCELY ENGE

LOCAL: DISTRITO SEDE OLDEMBURG

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO: Fiscalização/Projetos2019/Palmitos

DATA: ABRIL / 2019

ÁREA: 1.138,90 m²

ESCALA: 1:50/1:25

FOLHA: 34/40