TRELIÇA 02
TRELIÇA 03



TRELIÇA 04
TRELIÇA 05
TRELIÇA 06



TRELIÇA 01
TRELIÇA 07



Obs: A fabricante da estrutura deverá dimensionar as emendas. Os esforços deverão ser solicitados ao projetista.

NOTAS GERAIS

1 – CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;

2 – DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;

3 – MATERIAIS:

3.1 – AÇO ESTRUTURAL

– Perfis em chapa dobrada – Perfil U; Cantoneiras
Aço – ASTM A36

– Ferros redondos
Aço CA 50 (Fy = 500 MPa = 5000 Kgf/cm²).

3.2 – SOLDAS

– Eletrodos: E70XX.
– Soldas: segundo AWS.

4 – ACABAMENTO DA ESTRUTURA

– Jateamento ao metal quase branco (Padrão Sa 2 1/2);

– Uma demão de primer bi–componente Interseal 670 HS (Tintas internacional ou similar) – esp 120 micra;

– Uma demão de acabamento de poliuretano acetinado Interthane 870bi–componente (Tintas Internacional ou similar) – espessura 100 micra.

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 • Cx. P. 47 • Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 • e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
SALÃO COMUNITÁRIO
DISTRITO SEDE OLDEMBURG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:
DETALHES: ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

ASS. DO PREFEITO:
DAIR JOCELY ENGE

LOCAL: DISTRITO SEDE OLDEMBURG

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO
Nº DESENHO: Fiscalização/Projetos2019/Palmitos
DATA: ABRIL / 2019
ÁREA: 1.138,80 m²
ESCALA: 1:50/1:25

FOLHA: 40/40