

[illegible]

Notas Gerais

## Materials

- Concreto Estrutura:..... 30 Mpa (300 kgf/cm<sup>2</sup>)
  - Concreto Sapatos:..... 30 Mpa (300 kgf/cm<sup>2</sup>)
  - Deve ser monitorado cura mínima do concreto por 7 dias
  - Deve ser monitorado o escurcimento por no mínimo por 21 dias
  - 56 posterior ser executadas paredes após 28 dias do concretagem
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento das elementos
  - Todos os cotos em centímetros, exceto cotos de nós que estão em metros
- Pilares:..... 2,5cm
  - Lajes:..... 2,0cm
  - Sapatos:..... 5,0cm