

CAIXA COLETORA DE SARJETA (CCS) COM GRELHA DE CONCRETO (TCC-01)




TABELA DE ARMADURA				
AÇO CA-50				
N	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (m)	PESO UNITÁRIO (kg)	PESO TOTAL (kg)
1	8.0	2.46	0.40	0.99
2	8.0	2.74	0.40	1.10
3	5.0	3.04	0.16	0.49
4	5.0	2.76	0.16	0.44
Total				3.02

QUANTIDADES UNITÁRIAS (4 NERVURAS)		
TCC01		
Concreto fck ≥ 25MPa	m³	0.092
Aço CA-50	kg	12.08
Formas	m²	1.38

QUANTIDADES UNITÁRIAS (CAIXA)				
CONCRETO fck ≥ 15MPa (m³)				
H (m)	Ø=60	Ø=80	Ø=100	Ø=120
2.0	2.200/CCS01	2.100/CCS02	2.000/CCS03	1.900/CCS04
2.5	2.750/CCS05	2.650/CCS06	2.550/CCS07	2.450/CCS08
3.0	3.300/CCS09	3.200/CCS10	3.100/CCS11	3.000/CCS12
3.5	3.850/CCS13	3.750/CCS14	3.650/CCS15	3.550/CCS16
4.0	4.400/CCS17	4.300/CCS18	4.200/CCS19	4.100/CCS20
H (m)	CÓDIGO	FORMAS (m²)	ESCAVAÇÃO (m³)	APILOAMENTO (m³)
2.0	CCS01 a CCS04	20.30	15.00	5.00
2.5	CCS05 a CCS08	25.60	19.00	6.00
3.0	CCS09 a CCS12	30.90	23.00	7.00
3.5	CCS13 a CCS16	36.20	26.00	8.00
4.0	CCS17 a CCS20	41.50	30.00	9.00


NOTAS:

- 1 - Dimensões em cm;
- 2 - O dispositivo poderá, opcionalmente, receber a descarga de drenos rasos ou profundos;
- 3 - O dispositivo aplica-se a qualquer tipo de sarjeta especificada, inclusive do canteiro central.

Ajustar, na obra, a conexão da sarjeta à caixa.


MT	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNT	IPR
CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO (CCS/TCC - 01)		
ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		DESENHO 1.21

TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS (I)



NOTAS:	MT	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNT	IPR
1 - Dimensões em cm;	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS (I)		
2 - Concreto fck ≥ 15 MPa;	ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		
3 - As valetas serão executadas em trechos alternados de 3m, sendo as juntas secas, com pintura asfáltica (CAP)	DESENHO 1.2		

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 03





ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAMPO ERÉ-CAIBI-CUNHA-PORÃ-CUNHATAÍ-FLORES DO SERTÃO-IRACEMINHA-AMARÁVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO-SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.com.br
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ACESSO A Lª DO MEIO - ETAPA 02

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC: 090.319-0 RG. NACIONAL: 250654897-1

ASS. RESP. TÉCNICO: CARLINE J. HACKENHAAR

ESPECIFICAÇÕES: DETALHE CAIXA COLETORA, SARJETA E TRANSPOSIÇÃO.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

LOCAL: PERÍMETRO URBANO

DESENHO: CAMILA GREGÓRIO RECH

Nº DESENHO: D4/2019/PALMITOS/LINHA DO MEIO/ETAPA I

DATA: JULHO/2019

ESCALA: INDICADA

ASSINATURA DO PREFEITO(A):

FOLHA: 04