



## DETAILS

Níveis dos Pavimentos



## Corte A-A



## C

## Corte D-D

## Corte E-E

## Resumo de materiais

COBERTURA	
Elementos	Volume (m <sup>3</sup> )
Vigas	4,36
Placas – (Ver observação)	2,32
Laje	2,81
Total	9,51

## Convenção dos pilares

 PILAR QUE CONTINUA

 PILAR QUE MORRE

## Notas Gerais

### Materials:

- Agg..... CASO e C60
- Concreto Estrutura...: 25 MPa (250 kgf/cm<sup>2</sup>)
- Concreto Fundação...: 25 MPa (250 kgf/cm<sup>2</sup>)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoamento por no mínimo por 21 dias
- Sô poderão ser executados paredes após 28 dias do concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as colas em centímetros, exceto colas de níveis que estão em metros
- Vigas..... 2,5cm
- Pilares..... 2,5cm
- Lajes..... 2,0cm
- Sapatos..... 5,0cm