

MUNICÍPIO DE PALMITOS/ SC

PREFEITO: DAIR JOCELY ENGE

PROJETO: GALERIA (PONTE)

LOCAL: LINHA DIAMANTINA

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS FÍSICOS

O presente Memorial refere-se à execução de galerias de concreto armado com comprimento de 8,00m localizado na Linha Diamantina no município de **PALMITOS - (SC)**;

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PROVISÓRIA DA OBRA

REMOÇÃO DA PONTE EXISTENTE + 1 CABECEIRA

Escavadeira hidráulica	= 10,00 hs
Caminhão caçamba	= 10,00 hs
Pedreiro	= 10,00 hs
Ajudante de pedreiro	= 10,00 hs
Auxiliar serviços gerais	= 10,00 hs

BASE PARA ASSENTAMENTO DAS GALERIAS

CAMADA DE RACHÃO E BRITA GRADUADA

RACHÃO (7,0m x 10,00m x 0,30m)	= 21,00 m³
TRANSPORTE RACHÃO (21,00 m³ x 10 Km)	= 210,0 m³ * Km
BRITA GRADUADA (7,0m x 10,00m x 0,15m)	= 10,50 m³
TRANSPORTE BRITA GRADUADA (10,50 m³ x 10 Km)	= 105,00 m³ * Km

GALERIA (material e mão de obra)

Galeria de concreto armado – Dimensões internas (300x300cm)

(8,00 x 2und) = **16,00 und**

Guincho Munk para posicionamneto da Galeria = **13,00 h**

Servente = **20,00 h**

Pedreiro = **20,00 h**

ABAS LATERAIS

Abas laterais em concreto armado + fundo (2und) = **2,00 und**

GUARDA CORPO

Guarda corpo em tubos circulares de aço = **2,00 und**

REATERRO

Reaterro com escavadeira hidráulica e solo argiloso = **10,00 m³**

Maravilha (SC), 26 de Abril de 2022.

Rafael Cassol Basso

Assessor em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 112.213-2

CREA Registro Nacional 2510463209