



Y
↑
Planta: Locação das estruturas
Escala: 1:100
→ X

Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

	<p>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS</p>
	<p>ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail: amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88</p>
	<p>MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC</p>
	<p>OBRA: PROJETO ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RUDOLPHO WALTER SCHREINER ESTRUTURA 01</p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2</p>	<p>ASS. RESP. TÉCNICO:</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS</p>	
<p>PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC</p>	<p>ASS. DO PREFEITO: DAIR JOCELY ENGE</p>
<p>LOCAL: RUA LEOBERTO LEAL, Nº 30 - BAIRRO AURORA</p>	<p>FOLHA: 01/21</p>
<p>DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO</p>	<p>DATA: Fevereiro / 2022</p>
<p>Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2022/Palmitos</p>	<p>ÁREA: 130,73 m²</p>
	<p>ESCALA: 1:50/1:25</p>