



QUADRO RESUMO DE FERRAGEM E CONCRETO				
FERRAGEM				
Bitola	Comp.	Barra 12m	Peso Esp.	Peso
	m	und.	Kg/m	Kg
8 mm	164,00	27,0	0,402	65,93
6,3 mm	701,00	115,9	0,272	190,67
10 mm	478,00	79,0	0,626	299,23
CONCRETO				
	m³			
Sapatas	2,9			
Pilares	4,60			

QUADRO RESUMO DA ESTRUTURA METALICA		
Discriminação	Unidade	Quantidade
Perfil tubular redondo 4" 2,0 mm	Kg	1.137,00
Perfil tubular redondo 3" 1,5 mm	Kg	1.163,00
Perfil tubular retangular 40x80/2,0 mm	Kg	1.430,00
Perfil tubular retangular 30x50/1,5 mm	Kg	754,00
Placas de assentamento das terças	cj	73,00
Chumbador p/ treliças	cj	12,00
Tirante de aço 5/8"	Kg	95,00
Perfil "U" 100x40/2,65 mm	Kg	89,00
Perfil "U" 92x30/2,00 mm	Kg	104,00
Parafuso D=12,5 mm	und.	6,00

<p>Obra: COBERTURA PALCO PALMITOS</p>		
<p>Conteúdo: CORTE - ESTRUTURA METÁLICA</p>		
<p>Responsável: ENG. ISMAEL MATIELO</p>		
<p>Cliente: PREFEITURA PALMITOS</p>		
<p>Data: 05-05-2015</p>	<p>Escala: INDICADA</p>	<p>Prancha: A-3</p>

2.16