

**MUNICÍPIO DE PALMITOS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47
(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br

Projeto : PISO EM CONCRETO

Local : QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PALMITOS - RUA BARROS CASSAL n.50 - BAIRRO PROGRESSO

Área: 267,10 m²

BDI = 22,55%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo Unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1.0 SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	72949	Remoção de Pavimentação Asfáltica	13,35	m ³	23,82	318,05
1.2	72900	Transporte do material removido	13,35	m ³	5,67	75,75
Total do item:						393,80
2.0 PAVIMENTAÇÃO						
2.1	74164/004	Lastro de brita - espessura 5cm	13,35	m ³	100,42	1.340,57
2.2	73994/001	Armação em tela soldada Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) - TAXA 2,20KG/M2	587,62	kg	7,65	4.493,60
2.3	74138/003	Concreto Usinado bombeado fck-25mpa, inclusive lançamento e adensamento	20,00	m ³	449,22	8.984,39
2.4	10764+88309	Polimento com desempenadeira elétrica	267,10	m ²	16,38	4.376,42
2.5	73354	Corte da junta de dilatação	163,80	m	3,24	529,95
Total do item:						19.724,92
3.0 SERVIÇOS FINAIS						
3.1	9537	Limpeza final de obra	267,10	m ²	2,29	612,11
Total do item:						612,11
TOTAL GERAL DA OBRA - COM B.D.I. (R\$)						20.730,83

Observações:

Palmitos, 28 de agosto de 2015.

- Valores de referência adotados pela tabela do SINAPI - Julho /2015 (com desoneração)
- O BDI considerado foi de 22,55%, já inclusos nos custos unitários

FABIULA FELCHICHER

Arquiteta e Urbanista / CAU RNP 81564-0

**MUNICÍPIO DE PALMITOS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto : PISO EM CONCRETO

Local : QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PALMITOS - RUA BARROS CASSAL n.50 - BAIRRO PROGRESSO

Área: 267,10 m²

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
			R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
				%		%		%		%		%		%
SERVIÇOS INICIAIS	393,80	1,90%	R\$	393,80	100,00									
PAVIMENTAÇÃO	19.724,92	95,15%	R\$	19.724,92	100,00									
SERVIÇOS FINAIS	612,11	2,95%	R\$	612,11	100,00									
TOTAL SIMPLES	20.730,83	100,00	R\$	20.730,83	100,00									
TOTAL ACUMULADO	20.730,83	100,00	R\$	20.730,83	100,00									

Palmitos, 28 de agosto de 2015.

FABUILA FELCHICHER

Arquiteta e Urbanista/ CAU RNP 81564-0

Responsável Técnico

NORBERTO PAULO GONZATTI

Prefeito do Município de Palmitos

Proponente