



MUNICÍPIO DE PALMITOS
Estado de Santa Catarina

MEMORIAL DESCRITIVO


Obra: ESTRUTURA/COBERTURA – VEÍCULOS DE APOIO
QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - PALMITOS

Palmitos - SC, novembro de 2015.

Arquivo:

MDE_estrutura.cobertura_bombeiros

VR



MUNICÍPIO DE PALMITOS

Estado de Santa Catarina

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por finalidade descrever especificações dos serviços a serem realizados junto ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Palmitos, para a construção de estrutura e cobertura dos veículos de apoio, com área de 72,00m², localizado na Rua Barros Cassal N.50, bairro Progresso, Município de Palmitos - SC.

2. DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

- O presente memorial descritivo
- Planta
- RRT
- Orçamento

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- a) A construção será feita rigorosamente de acordo com o projeto. Toda e qualquer modificação que se faça necessária, visando melhorias, deverá ser realizada com autorização por escrito do profissional responsável técnico pelo projeto ou pela fiscalização das obras pelo Município de Palmitos, devendo ser alterados no projeto e no memorial descritivo.
- b) No projeto apresentado, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
- c) Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso da Empreiteira querer substituir materiais e/ou serviços que constam nestas especificações, deverá apresentar memorial descritivo, justificativa, orçamento e receber aprovação da fiscalização.
- d) Em caso de dúvida quanto à interpretação do memorial descritivo, do projeto arquitetônico, deverá ser sempre consultada a Fiscalização.
- e) Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nas especificações, serão interpretados como fazendo parte do projeto. Assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações, que não constam nos desenhos será interpretado como fazendo parte do projeto, e deverão compor o orçamento das proponentes.
- f) Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como das especificações poderá ser feita sem consulta prévia e consentimento por escrito da Prefeitura.
- g) A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.



MUNICÍPIO DE PALMITOS

Estado de Santa Catarina

- h) À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com o memorial de especificações, projeto ou detalhes.
- i) A contratada deverá assumir inteiramente a Responsabilidade Técnica pela execução da obra, não só quanto aos acabamentos, mas também com relação a sua resistência e estabilidade.
- j) A contratada deverá dar garantia dos serviços executados por no mínimo 05 anos, ficando responsável por quaisquer problemas que possam ocorrer.

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1. Retirada da estrutura existente

A estrutura existente encontra-se deteriorada, desta forma será retirada para recebimento de uma nova, tornando o espaço mais seguro.

5. COBERTURA

5.1. Estrutura

A estrutura será metálica, sendo fixada em um dos lados na edificação existente (indicado conforme projeto e verificado *in loco*). Da sua retirada, permanecerá as sapatas, as quais servirão de chumbadores para os pilares metálicos.

Pilares: de forma oitavados (DN 150mm), confeccionados com chapa 2,65mm, com altura total de 2,50m – quantidade 03 unidades;

Treliça: com função de apoiar as tesouras, fabricada com perfil em “U” (75x40x2,00mm) e perfil (68x30x2,00mm) – Altura 0,30m e comprimento total de 12,00m;

Tesouras: fabricada com perfil em “U” (68x30x2,00mm) e cantoneiras 1x1/8” dupla com comprimento de 6,00m – quantidade 04 unidades;

Terças: com perfil enrijecido 75x40x15x2,00mm com comprimento de 12,00m – quantidade 07 unidades;

5.2. Cobertura

A cobertura será executada com telhas de Aluzinco (0,43mm), sua fixação será realizada através de parafusos específicos para este fim e sua inclinação atende as instruções do fabricante – inclinação mínima 5%.

Centralizado nos vãos do telhado, haverá três faixas de telhas translúcidas PRFV (poliéster reforçada com fibra de vidro)- dimensão de 3,00x 1,10m e espessura de 1,20mm, proporcionando luminosidade natural ao espaço.

5.3. Rufos (Algeroz)



MUNICÍPIO DE PALMITOS

Estado de Santa Catarina

Será executado junto à alvenaria da edificação existente, a fim de proporcional vedação e acabamento. O material será em chapa galvanizada corte 0,30m.

6. VEDAÇÃO - PORTÕES

Serão executados 02 (dois) portões tipo de correr (trilho superior) com fechadura, sendo um de 6,00m e outro de 4,00m, estruturados com quadros em tubo retangular 30x50mm, e preenchimento com tela galvanizada 5x5cm.

7. LIMPEZA DA OBRA

Após o término dos serviços, será feita a limpeza do local, devendo ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.

8. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução da obra é de **01 (um) mês**, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço ou documento equivalente.

9. ESCLARECIMENTOS

A Prefeitura Municipal fiscalizará toda a execução da obra e a não observância deste memorial, bem como do projeto, implicará no não pagamento da fatura correspondente.

IMPORTANTE:

- a) *No orçamento a ser apresentado pela empresa proponente, o somatório dos valores unitários de cada item ofertado não poderá ser superior ao somatório dos referidos valores constantes no orçamento básico, bem como o valor total da obra. Os VALORES UNITÁRIOS (mão-de-obra + materiais) de cada item e o TOTAL DA OBRA são VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS.*
- b) *Lembramos que a contratada deverá dar garantia dos serviços executados por no mínimo 05 (cinco) anos, ficando responsável por quaisquer problemas que possam ocorrer.*

Palmitos, SC, 23 de novembro de 2015.

MARCELO ALUINO KNAPP

Arquiteto e Urbanista / CAU A44.173-2