

ORÇAMENTO - Rua Anita Garibaldi

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

Prefeito : NORBERTO PAULO GONZATTI

Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAGEM E SINALIZAÇÃO

Local : RUA ANITA GARIBALDI

Área : 902,35 m²

BDI = 20%

Item	Código SINAPI	Custo R\$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo c/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)	Total (R\$)
1 LIMPEZA								
1.1	73806/001 S.	1,35	Limpeza da Pavimentação Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água	902,35	m²	1,62	1.461,81	
Total do item.....								1.461,81
2 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 4 cm								
2.1	72943 S.	1,36	Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 4 cm Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C	902,35	m²	1,63	1.472,64	
2.2	72965 S.	218,32	Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte	90,22	Ton.	261,98	23.636,20	
2.3	83357 S.	0,84	Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana	2.129,31	m³xkm	1,01	2.146,34	
Total do item.....								27.255,18
3 REGULARIZAÇÃO COM BASE								
3.1	5s 02 907 00 D.	6,11	Regularização com Base onde foi Executada a tubulação Remoção Mecanizada Material de Baixa Capac. Suporte	31,20	m³	7,33	228,76	
3.2	73710 S.	99,46	Base para Pavimentação com Brita Graduada, Inclusive Compact.	31,20	m³	119,35	3.723,78	
3.3	72945 S.	4,81	Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30	52,00	m²	5,96	310,15	
3.4	72943 S.	1,36	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C	52,00	m²	1,63	84,86	
3.5	72965 S.	218,32	Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP	6,50	ton	261,98	1.702,90	
3.6	83357 S.	0,84	Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana	153,40	m³xkm	1,01	154,63	
Total do item.....								6.205,08
4 DRENAGEM PLUVIAL								
4.1	74154/001 S.	5,13	Escavação das Valas Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria	0,00	m³	6,16	0,00	
4.2	73964/006 S.	39,47	Reaterro e Apoiamento	0,00	m³	47,36	0,00	
Tubulação (material e mão de obra)								
4.3	7781 I.	25,11	Tubo de DN 40 cm	0,00	mts	30,13	0,00	
4.4	92809 S.	37,68	Assentamento da tubulação de DN. 40 cm	0,00	mts	45,22	0,00	
Bocas de Lobo (material e mão de obra)								
4.5	Composição	1.297,75	Caixa Coletora Boca de Lobo 40 cm	0,00	unid.	1.557,30	0,00	
Reforma boca lobo diâmetro 40 cm								
4.6	73899/001 S.	59,82	Retirada alvenaria 0,90 x 0,90 p/ encaixa tubo DN 30 cm	0,24	m³	71,78	17,23	
4.7	72131 S.	109,95	Alvenaria tijolo maciço ou 21 furos	0,84	m²	131,94	110,83	
Total do item.....								128,06
TOTAL GERAL DA OBRA.....R\$							35.050,12	

Maravilha (SC), 28 de OUTUBRO de 2016.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

6 CEF = GIGOV Chapecó

D = tabela DNIT/SICRO Maio/2016) - com desoneração

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Eng. Civil - CREA/SC 090.319-0

Engenharia - AMERIOS

- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - AGOSTO/2016

- Cub referente mês de OUTUBRO/2016 = R\$ 1.636,64

- O BDI considerado foi de 20%

Importante:

- A Amerios somente seguirá como referência para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.