


PERFIL LONGITUDINAL
ESC. H.: 1:500
ESC. V.: 1:250



PLANIALTIMÉTRICO - TRECHO II
ESC:1/500


- LEGENDA:**
- MEIO-FIO (15 cm SALIENTE)
 - MEIO-FIO ENTERRADO
- OBS:**
No ato da execução, locar a rua (pavimentação) pelo meio fio, medida constante de dois metros, correspondente à faixa de estacionamento.

PREENCHIMENTO DE BURACOS NA PISTA (REGULARIZAR)
Rua Rui Barbosa


BURACOS		
1	10,08 m²	x 0,06 m = 0,60 m³
2	9,46 m²	x 0,06 m = 0,57 m³
3	4,47 m²	x 0,06 m = 0,27 m³
4	21,20 m²	x 0,06 m = 1,27 m³
5	9,25 m²	x 0,06 m = 0,55 m³
VOLUME TOTAL DE REPERFILAGEM (BURACOS) : 3,26 m³		

- DRENAGEM PLUVIAL A EXECUTAR**
- | | |
|------------------|------------------|
| TUBULAÇÃO Ø30cm | BOCA LOBO Ø30cm |
| TUBULAÇÃO Ø40cm | BOCA LOBO Ø40cm |
| TUBULAÇÃO Ø60cm | BOCA LOBO Ø60cm |
| TUBULAÇÃO Ø100cm | BOCA LOBO Ø100cm |
- DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTE**
- | | |
|------------------|------------------|
| TUBULAÇÃO Ø20cm | BOCA LOBO Ø20cm |
| TUBULAÇÃO Ø30cm | BOCA LOBO Ø30cm |
| TUBULAÇÃO Ø40cm | BOCA LOBO Ø40cm |
| TUBULAÇÃO Ø60cm | BOCA LOBO Ø60cm |
| TUBULAÇÃO Ø80cm | BOCA LOBO Ø80cm |
| TUBULAÇÃO Ø100cm | BOCA LOBO Ø100cm |

- DADOS DO PROJETO:**
- PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO:**
REPERFILAGEM= 2.047,35 m²
CAPA ASFÁLTICA TOTAL= 1.466,45 m²
REGULARIZAÇÃO DOS BURACOS = 3,26 m³
- MEIO FIO:**
MEIO FIO = 58,00 m
- PINTURA DE SINALIZAÇÃO:**
FAIXA DE ESTACIONAMENTO= 237,00 m
FAIXA AMARELA (EIXO)= 100,65 x (2)= 201,30 m
FAIXA DE SEGURANÇA (PARE)= 14,00 m
FAIXA DE PEDESTRE= 38,92 m
- DRENAGEM:**
BOCA DE LOBO Ø40 (Reformar)= 1 UN.
- SINALIZAÇÃO:**
PLACA "NOME DE RUA" = 1 un
PLACA "VELOCIDADE" = 2 un



DETALHE
S/ ESCALA



SEÇÃO TIPO
S/ ESCALA



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAMPO ERÊ-CAIBI-CUNHA PORÃ-CUNHATAI-FLORES DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0*)49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.com.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

**MUNICÍPIO DE
PALMITOS - SC**

OBRA: **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ
(TRECHO II)**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC: 090319-0
REG. NAC.: 250654897-1

CARLINE JOICE HACKENHAAR

ESPECIFICAÇÕES:
PLANALTIMÉTRICO, PERFIL LONGITUDINAL,
SEÇÃO TÍPICA E DETALHES

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

LOCAL:
PERIMETRO URBANO

DESENHO:
CLARICE TUMELERO NIEDERMAIER

Nº DESENHO:
2016/PALMITOS/MARÇO/ALMIRANTE

DATA:
JUNHO/2013

ESCALA:
INDICADA

ATUALIZADO EM MARÇO DE 2016

ASS. RESP. TÉCNICO:
TOPÓGRAFO:
ALEXANDRE L. PADILHA
DESENHADOR / AGENDADOR
CREA/SC: 090319-0

ASSINATURA DO PROFISSIONAL:

FOUR:

02