


Perfil U enrigecido
75x25x15x2.25
Fixação com parafusos nos pilares

Perfil cantoneira de abas
iguais 1" (2,5 cm)


Perfil U enrigecido
75x25x15x2.25
Fixação com parafusos nos pilares

Perfil cantoneira de abas
iguais 1" (2,5 cm)

Perfil U enrigecido
75x25x15x2.25
Fixação com parafusos nos pilares



Vista: Lateral Direita
Escala: 1:50



Detalhe: Trelça - Oitão
Escala: 1:50


Trelça metálica
Ver detalhe 01

Perfil cantoneira de abas
iguais 1" (2,5 cm)


Perfil U enrigecido
75x25x15x2.25
Fixação com parafusos nos pilares

Perfil cantoneira de abas
iguais 1" (2,5 cm)

Perfil U enrigecido
75x25x15x2.25
Fixação com parafusos nos pilares



Vista: Frante
Escala: 1:50




DETALHE: FECHAMENTO
Escala: 1:50

DETALHE 01:
CHAPA DE LIGAÇÃO # 2.65mm

PILAR PRÉ-MOLDADO
EXISTENTE

Parafuso parabolt
3/8" x 2 1/2"



DETALHE 02:
PERFIL METÁLICO PARA FIXAÇÃO
DAS TELHAS

Parafuso rosca
soberba 3/8" x 1"

PERFIL C 75 x 25 x 15 x 2.25mm

Perfil longitudinal deverá ser
fixado na chapa de ligação;

Os perfis metálicos deverão ser
fixados externamente nos pilares;

Os comprimentos dos perfis
deverão ser ajustados conforme
a necessidade do local;

NOTAS GERAIS

1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;

2 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;

3 - MATERIAIS:

3.1 - AÇO ESTRUTURAL

- Perfis em chapa dobrada - Perfil U; Cantoneiras
Aço - ASTM A36

- Ferros redondos
Aço CA 50 (Fy = 500 MPa = 5000 Kgf/cm²).

3.2 - SOLDAS

- Eletrodos: E70XX.
- Soldas: segundo AWS.

4 - ACABAMENTO DA ESTRUTURA

- Jateamento ao metal quase branco (Padrão Sa 2 1/2);

- Uma demão de primer bi-componente Interseal 670 HS (Tintas
internacional ou similar) - esp 120 micra;

- Uma demão de acabamento de poliuretano acetinado Interthane
870bi-componente (Tintas Internacional ou similar) - espessura 100
micra.

		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE CAIBI CAMPO FREI CUNHA PORÁ GUINHAÍ FLORES DO SERTÃO IRACEMINHA MARAVILHA MODELO PALMITOS RIQUEZA ROMELENDA SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SAUBADES TIGRINHOS
AMERIOS		ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88
		MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC
OBJETO:		PROJETO ESTRUTURAL PAVILHÃO INDUSTRIAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:
Especificações:		DETALHAMENTO: FECHAMENTO EM TELHAS DE AÇO ZINCADO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC		ASS. DO PROFIÉTICO:
LOCAL: RUA LUIZ ALBA - BARRIO BORTOLANZA		FOLHA:
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO		DATA: 08/04/2022
Nº DESENHO: 01/2022		ÁREA: 500,00 m²
Folha 01 de 01		ESCALA: 1:50/1:25