


Planta de formas: Apoio - Cobertura  
Escala: 1:50

DETALHE  
Níveis dos Pavimentos



Convenção dos pilares

- PILAR QUE CONTINUA
- PILAR QUE MORRE

Notas Gerais

- Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
  - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm<sup>2</sup>)
  - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm<sup>2</sup>)
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
  - Pilares.....: 2.5cm
  - Sapatas.....: 5.0cm

	<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAI-FLORES DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SALDADES-TIGRINHOS		
	ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88		
	 <b>MUNICÍPIO DE PALMITOS/ SC</b>		
	OBRA: <b>PROJETO ESTRUTURAL PAVILHÃO INDUSTRIAL</b>		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. DO PREFEITO:	
ESPECIFICAÇÕES: <b>PLANTA DE FORMAS: APOIO – COBERTURA</b>		FOLHA:	
PROPRIETÁRIO: <b>MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC</b>		LOCAL: RUA LUIZ ALBA – BAIRRO BORTOLANZA	
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO		Nº DESENHO: Fiscalização/Projeto2022/Palmitos	
DATA: ABRIL / 2022		ÁREA: 500,00 m²	
ESCALA: 1:50/1:25		FOLHA: <b>10/28</b>	