




COBERTURA



Detalhe: Encosto das terças

Escala. Sem Escala




Detalhe: Fixação das cintas flexíveis

Escala. Sem Escala


Contra Vento Ø 12.5 mm

Chapa de ligação espessura 4.75mm



Cinta Flexível


Barra de aço rosçada diâmetro 8.0 mm



Diagonal

Rosca na barra

Barra circular Ø 10mm



NOTAS GERAIS

- 1 – CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;
- 2 – DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
- 3 – MATERIAIS:
 - 3.1 – AÇO ESTRUTURAL
 - Perfis em chapa dobrada – Perfil U; Cantoneiras Aço – ASTM A36
 - Ferros redondos Aço CA 50 (Fy = 500 MPa = 5000 Kgf/cm²).
 - 3.2 – SOLDAS
 - Eletrodos: E70XX.
 - Soldas: segundo AWS.
- 4 – ACABAMENTO DA ESTRUTURA
 - Jateamento ao metal quase branco (Padrão Sa 2 1/2);
 - Uma demão de primer bi-componente Interseal 670 HS (Tintas internacional ou similar) – esp 120 micra;
 - Uma demão de acabamento de poliuretano acetinado Interthane 870bi-componente (Tintas Internacional ou similar) – espessura 100 micra.

Notas Gerais

- Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Sapatas.....: 5.0cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS/ SC

OBRA:

PROJETO ESTRUTURAL

PAVILHÃO INDUSTRIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES: DETALHE: ELEMENTOS DE COBERTURA			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC	ASS. DO PREFEITO: DAIR JOCELY ENGE	FOLHA:	
LOCAL: RUA LUIZ ALBA – BAIRRO BORTOLANZA	DATA: ABRIL / 2022	ÁREA: 500,00 m²	ESCALA: 1:50/1:25
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Fiscalização/Projetos2022/Palmitos		

17/28