


### PINTURA DE FAIXAS




	R1 (Pare) - Fundo vermelho, orla branca e texto branco	Octogonal L= 33cm	2 und
	R19-6 (60km/h) - Fundo branco, orla vermelha e texto preto	Circular D= 100cm	2 und
	R19-4 (40 km/h) - Fundo branco, orla vermelha e texto preto	Circular D= 80cm	2 und
	R24-b (passagem obrigatória) - Fundo branco, orla vermelha e sinal preto	Circular D= 100cm	2 und
	R2 (preferencial) - Fundo branco, orla vermelha	Triangular L= 75cm	7 und
	R6 (proibido estacionar) - Fundo branco, orla e tarja vermelha e sinal preto	Circular D= 80cm	4 und
	A11a (Juncões sucessivos contrários primeira a esquerda) - Fundo amarelo, orla amarela e sinal preto	Quadrada 100x100cm	1 und
	A11b (Juncões sucessivos contrários primeira a direita) - Fundo amarelo, orla amarela e sinal preto	Quadrada 100x100cm	1 und
	A6 (Cruzamento) - Fundo amarelo, orla amarela e sinal preto	Quadrada 80x80cm	2 und
	A42b (Fm de Pista dupla) - Fundo amarelo, orla amarela e sinal preto	Quadrada 100x100cm	4 und

	IN 01 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 200x200cm	1 und
	IN 02 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 200x200cm	1 und
	IN 03 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 200x200cm	1 und
	IN 03 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 100x200cm	1 und
	IN 03 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 100x200cm	1 und

	IN 06 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 200x200cm	1 und
	IN 07 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 200x200cm	1 und
	IN 08 - Fundo verde, orla branca e texto branco	Retangular 100x200cm	1 und


### POSICIONAMENTO DE PLACAS EM ÁREA RURAL





### PISTAS EM ÁREA RURAL

	Seta direcional para esquerda Cor branca	1,31m²	8 und
	Seta bidirecional para direita Cor branca	1,88m²	5 und
	Seta bidirecional para esquerda Cor branca	1,88m²	2 und
	Seta direcional para direita Cor branca	1,10m²	10 und
	Indicação Preferencial Cor branca	2,68m²	8 und
	Indicação Para Cor branca	6,00m²	2 und

### PLACAS FRENTE



### PLACAS VERSO



<b>LEGENDA</b>						

CREA/SC 127.866-0  
jpwenharia@outlook.com  
(49) 9937-5855 / 9112-0740 / 9158-0607  
Rua Florianópolis, 1421E - Sala 204  
Santa Maria - Chapecó - SC - CEP 89.812-505

JULIANO WOLSCHICK  
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9 - Responsável Técnico

CONSTRUTORA BIASI LTDA.  
CNPJ: 02.301.452/0001-39 - Proprietário

EMPREENDIMENTO: **ACESSO À ÁREA INDUSTRIAL**

LOCAL: **RODOVIA BR 158/SC - Km 134+150m - PALMITOS - SC**

CONTEÚDO: **PLANTA**

DETALHES

ESCALA: **H=1:500**

DATA: **SETEMBRO 2014**

**PROJETO DE SINALIZAÇÃO**

REVISÃO **R1**