


PERFIL LONGITUDINAL

ESC. H: 1:500
ESC. V.: 1:250



DRENAGEM PLUVIAL EXECUTAR

- TUBULAÇÃO Ø40cm
- BOCA LOBO Ø40cm
- TUBULAÇÃO Ø80cm
- BOCA LOBO Ø80cm
- CAIXA DE LIGAÇÃO

DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTE

- TUBULAÇÃO Ø50cm
- BOCA LOBO Ø50cm
- TUBULAÇÃO Ø60cm
- BOCA LOBO Ø60cm
- TUBULAÇÃO Ø80cm
- BOCA LOBO Ø80cm

- LEGENDA:
- ÁRVORE
 - POSTE
 - PLACAS
 - LIXEIRA
 - MARCO

- LEGENDA:
- MEIO FIO - EXECUTAR
 - MEIO FIO - EXISTENTE

DADOS DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO:
CAPA ASFÁLTICA = 1.350,35 m²
REPERFILAGEM = 1.350,35 m²
ALARGAMENTO BASE = 146,50 m²

REMOÇÃO:

TUBULAÇÃO Ø60 = 24,50 m

PINTURA DE SINALIZAÇÃO:

FAIXA CENTRAL AMARELA = 192,85 x (2) = 385,70 m
FAIXA LATERAL BRANCA = 385,90 m

DRENAGEM:

CAIXA COLETOIRA DE SARJETA = 2 un
TUBULAÇÃO Ø80 = 41,00 m
TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA = 69,30 m
SARJETA = 313,80 m

SINALIZAÇÃO:


PLACA "VELOCIDADE" = 1 un

ALARGAMENTO DA VIA


- Capa Asfáltica (4 cm)
- Reperfilagem (3 cm)
- Brita Graduada (12 cm)
- Macadame (15 cm)

BASE
ESCALA: 1 : 50

ACESSO LINHA STA MARIA GORETTI - SOBRE CALÇAMENTO



SEÇÃO TIPO
ESCALA: 1 : 50



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC

BOM JESUS DO OESTE-CABICAMPO ERE-CUNHA PORÁ-CUNHATÁ-FLORES DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

OBRA:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ACESSO LINHA STA MARIA GORETTI TRECHO II

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC: 129.788-3

LEANDRA FACHINI BOITA

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:
PLANIALTIMÉTRICO, PERFIL LONGITUDINAL
E SEÇÃO TIPO.

TOPOGRÁFICO:
MATEUS TURATTI
ENGENHEIRO FLORESTAL
CREA/SC: 111.227-5 - Geomensor Incra FKO
GeoTerra Topografia

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

ASS. PREFEITO:

LOCAL:
PERÍMETRO URBANO

MUNICÍPIO DE PALMITOS
CNPJ: 85.361.863/0001-47

DESENHO:
D3

Nº DESENHO:

D3/2023/PALMITOS/NOV/ESTRADA STA MARIA GORETTI - SOBRE CALÇ.

DATA:

NOVEMBRO/2023

ESCALA:
INDICADA

FOLHA:

02