



Aterro (At)	Corte (Ct)	Distância	Cotas do Terreno	Estaca
Ct 49 cm		0,00	-269.896	0
	Ct 9 cm	10,00	-270.445	1
	At 26 cm	20,00	-271.006	2
	At 20 cm	30,00	-271.783	3
	At 22 cm	40,00	-272.726	4
	At 17 cm	50,00	-273.826	5
	At 9 cm	60,00	-274.941	6
	--	70,00	-276.049	7
	Ct 9 cm	80,00	-277.143	8
	Ct 9 cm	90,00	-278.108	9
	Ct 9 cm	100,00	-278.862	10
	Ct 16 cm	110,00	-279.470	11
	--	120,00	-279.804	12
	At 17 cm	130,00	-280.081	13
	At 8 cm	140,00	-280.718	14
	Ct 6 cm	150,00	-281.665	15
	Ct 13 cm	160,00	-282.591	16
	Ct 17 cm	170,00	-283.227	17
	Ct 16 cm	180,00	-283.466	18
	Ct 11 cm	190,00	-283.339	19
	Ct 23 cm	200,00	-283.166	20

PERFIL LONGITUDINAL  
ESC. H: 1:500  
ESC. V.: 1:250



**LEGENDA:**

- ÁRVORE
- POSTE
- PLACAS
- LIXEIRA
- MARCO

**DRENAGEM PLUVIAL EXECUTAR**

- TUBULAÇÃO Ø60cm
- TUBULAÇÃO Ø80cm

**DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTE**

- TUBULAÇÃO Ø40cm
- TUBULAÇÃO Ø50cm
- TUBULAÇÃO Ø60cm

**DADOS DO PROJETO:**

**PAVIMENTAÇÃO:**

CAMADA ÚNICA = 1.837,80 m²

BASE = 2.101,30 m²

**REMOÇÃO:**

CALÇAMENTO = 348,55 m²

TUBULAÇÃO Ø40 = 2,00 m

TUBULAÇÃO Ø50 = 10,00 m

TUBULAÇÃO Ø60 = 10,00 m

ÁRVORES = 5 un

**PINTURA DE SINALIZAÇÃO:**

FAIXA CENTRAL AMARELA = 255,75 x (2) = 511,50 m

FAIXA LATERAL BRANCA = 525,70 m

**DRENAGEM:**

CAIXA COLETORA DE SARIETA = 3 un

TUBULAÇÃO Ø60 = 10,00 m

TUBULAÇÃO Ø80 = 9,00 m

TRANSPOSIÇÃO DE SARIETA = 18,00 m

SARIETA = 319,40 m

**SINALIZAÇÃO:**

PLACA "PARE" = 1 un

PLACA "VELOCIDADE" = 1 un



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC**

BOM JESUS DO OESTE - CABO CAMPO BRÊ - CUNHA PORÁ - CUNHATATÁ - FLOR DO SERTÃO - IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO - PALMITOS-RIQUEZA-ROSELÂNDIA-SALTINHO - SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:  
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro  
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
Fone/Fax: (0\*49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br  
CNPJ 00.961.206/0001-88

**MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC**

OBRA:  
**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO**  
**ESTRADA ACESSO LINHA TECHIO**  
**TRECHO I**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/SC: 090.319-0  
REG. NACIONAL: 250654897-1

PROFESSOR:  
**MATEUS TURATTI**  
MATEUS TURATTI  
CREA/SC: 111.227-5  
Engenheiro Responsável

ASS. PRESETO:  
MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

LOCAL:  
PERÍMETRO URBANO

PROPRIETÁRIO:  
MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

DESENHO:  
NAIARA BROCCO

Nº DESENHO:  
D3/2024/PALMITOS/FEVEREIRO/ESTRADA LINHA TECHIO

ASS. RESP. TÉCNICO:  
MUNICÍPIO DE PALMITOS  
CNPJ: 85.361.863/0001-47

DATA:  
FEVEREIRO/2024

ESCALA:  
INDICADA

**01**