


Legenda: Ferragem



Notas Gerais

- Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60

- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)

- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias

- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias

- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem

- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos

- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm

- Pilares.....: 2.5cm

- Lajes.....: 2.0cm

- Sapatas.....: 5.0cm



AMERIOS



1926 Palmitos 1954

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA: PROJETO ESTRUTURAL
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO: PILARES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC

ASS. DO PREFEITO:

FOLHA:

LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BALNEÁRIO ILHA REDONDA

MUNICÍPIO DE PALMITOS

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2024/Palmitos

DATA: Fevereiro / 2024

ÁREA: 857,45 m²

ESCALA: 1:50/1:25

CNPJ: 85.361.863/0001-47

46/75

P49 Lances 3 a 7
Apoio Cobertura

Cobertura

Palco Superior

Fundação

P50 Lances 3 a 4
Palco Superior

Fundação

P51 Lances 3 a 7
Apoio Cobertura

Cobertura

Palco Superior

Fundação

P52 Lance 4
Palco Superior

P53 Lances 3 a 4
Palco Superior

Fundação