




vs-57




vs-58




vs-59




Legenda: Ferragem




vs-60




vs-61




vs-62




vs-63




vs-64



vs-65



vs-66



Notas Gerais

- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lajes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm
- Notas Gerais:
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
DOM JESUS DO OESTE-CAMPO ERÊ-CUNHA-PORÁ-CUNHA-TAÍLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROSELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail: amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

PROJETO ESTRUTURAL
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. DO PREFEITO:	
ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO: VIGAS SUPERIORES		FOLHA:	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC	ASS. DO PREFEITO: MUNICÍPIO DE PALMITOS	FOLHA: 19/75	
LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BALNEÁRIO ILHA REDONDA	DATA: 08/03/2024	ESCALA: 1:50/1:25	
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	W. DESENHO: Engenharia/Projetos 2024/Palmitos	ÁREA: 857,45 m²	