


Legenda: Ferragem



Notas Gerais

- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lajes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm
- Recobrimentos:
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

| | | |
|---|--|--|
|  | | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CARIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLORES DO SERTÃO IRACEMA-MAVAVILHA-MOJOL-PALMITOS-ROQUEZA-ROQUE-ÁGUA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SALVADORAS-TIGRINHOS |
|  | | MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CRA / SC: 112.213-2 DETALHAMENTO: PILARES | | ASS. RESP. TÉCNICO: |
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC | | ASS. DO PREFEITO: |
| LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BAIRRO LHA REDONDA | | FOLHA: |
| DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO | | MUNICÍPIO DE PALMITOS CNPJ: 06.361.865/0001-47 DATA: Fevereiro / 2024 |
| Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2024/Palmitos | | FOLHA: 42/75 |
| TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA | | FOLHA: 42/75 |