


Corte A-A

Corte B-B

DETALHE
Níveis dos Pavimentos



Resumo de materiais

COBERTURA		
Elementos	Volume (m3)	Formas (m²)
Vigas	1,49	19
Pilares–(Ver observação)	0,55	11
Laje	1,20	10
Total	3,24	40

O volume de concreto dos pilares é do topo das vigas inferiores até o fundo das vigas deste pavimento

Convenção dos pilares

- PILAR QUE CONTINUA
- PILAR QUE MORRE

Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
AMPLIAÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO DA
LINHA LAMBARI (MOLDADO NO LOCAL)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2	ASS. DO PREFEITO:			
ESPECIFICAÇÕES: PLANTA DE FORMAS: COBERTURA	ASS. RESP. TÉCNICO:			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC	ASS. DO PREFEITO:	FOLHA:		
LOCAL: LINHA LAMBARI	MUNICÍPIO DE PALMITOS CNPJ: 85.361.863/0001-47			
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Fiscalização/Projetos2024/Palmitos	DATA: Ago/20 / 2024	ÁREA AMPLIADA: 269,60 m²	ESCALA: 1:50/1:25

25/30