



Y  
↑  
Locação: Pilares  
Escala: 1:50  
→ X

Notas Gerais

- Materials:
- Recobrimentos:
- Aço.....: CA50 e CA60
  - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
  - Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
  - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
  - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
  - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
  - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Vigas.....: 2.5cm
  - Pilares.....: 2.5cm
  - Lajes.....: 2.0cm
  - Sapatas.....: 5.0cm

		<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> <small>BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLORES DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS</small>	
		ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail: amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
		MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC	
		OBRA: PROJETO ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA LAMBARI (MOLDADO NO LOCAL)	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>RAFAEL CASSOL BASSO</b> ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2			
ASS. RESP. TÉCNICO:			
LOCALIZAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DOS PILARES</b>			
PROPRIETÁRIO: <b>MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC</b>		ASS. DO PREFEITO:	
LOCAL: LINHA LAMBARI		MUNICÍPIO DE PALMITOS CNPJ: 85.361.883/0001-47	
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO		Nº DESENHO: Fiscalização/Projetos2024/Palmitos	
DATA: AGOSTO / 2024		ÁREA AMPLIADA: 269,60 m²	
ESCALA: 1:50/1:25		FOLHA: 18/30	