PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47
(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br

Projeto: **Requalificação Cancha de Bocha Centro dos Idosos Esperança**
Local: **Rua 7 de Setembro, 360 - Centro, Palmitos-SC, 89.887-000**

CÓDIGO	FONTE	COMPOSIÇÕES - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO R$	TOTAL
COMP 1		**Mão De Obra Para Piso, e Contrapiso**	**UNID**			**R$ 4.095,00**
88242	SINAPI-C	Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares	H	60,000	R$ 30,15	R$ 1.809,00
88309	SINAPI-C	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	60,000	R$ 38,10	R$ 2.286,00
COMP 2		**Tabua Aparelhada "5,00 X 30,00" Cm, Em Maçaranduba Ou Equivalente Da Região**	**M**			**R$ 145,04**
6189	SINAPI-I	Tabua Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	2,000	R$ 56,20	R$ 112,40
102193	SINAPI-C	Lixamento De Madeira Para Aplicação De Fundo Ou Pintura. Af_01/2021	M2	0,700	R$ 2,55	R$ 1,78
88262	SINAPI-C	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	0,500	R$ 40,94	R$ 20,47
88239	SINAPI-C	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	H	0,350	R$ 29,70	R$ 10,39
COMP 3		**Mão De Obra Para Marcenaria E Carpintaria**	**UNID**			**R$ 5.006,00**
88262	SINAPI-C	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	60,000	R$ 40,94	R$ 2.456,40
88239	SINAPI-C	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	H	60,000	R$ 29,70	R$ 1.782,00
88273	SINAPI-C	Marceneiro Com Encargos Complementares	H	20,000	R$ 38,38	R$ 767,60
COMP 4		**Mão De Obra Para Revestimento Asfáltico**	**UNID**			**R$ 11.261,25**
88242	SINAPI-C	Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares	H	165,000	R$ 30,15	R$ 4.974,75
88309	SINAPI-C	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	165,000	R$ 38,10	R$ 6.286,50
COMP 5		**Carpete Profissional Para Cancha De Bocha, Padrão Oficial E Sem Emendas, Cor Grafite (4,05 X 27,00m E 2,3mm) – Este Produto Deve Ser Aplicado Em Uma Base Sintética Ou Emborrachada (Fornecimento e Instalação)**	**M2**			**R$ 73,97**
10708	SINAPI-I	Carpete De Poliester Em Manta Para Trafego Comercial Pesado, E = 4 A 5 Mm (Instalado)	M2	1,160	R$ 58,07	R$ 67,36
88316	SINAPI-C	Servente Com Encargos Complementares	H	0,063	R$ 28,04	R$ 1,78
88309	SINAPI-C	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,127	R$ 38,10	R$ 4,83
COMP 6		**Carpete Cor Marinho (2,00x1,00m E 3mm), Tecido Reforçado Com Resina Em Ambos Os Lados (Fornecimento e Instalação)**	**M2**			**R$ 73,97**
10708	SINAPI-I	Carpete De Poliester Em Manta Para Trafego Comercial Pesado, E = 4 A 5 Mm (Instalado)	M2	1,160	R$ 58,07	R$ 67,36
88316	SINAPI-C	Servente Com Encargos Complementares	H	0,063	R$ 28,04	R$ 1,78
88309	SINAPI-C	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,127	R$ 38,10	R$ 4,83

Palmitos - SC, 11 de setembro de 2026

VALDEMAR BATISTA DOS SANTOS:08555526973
Assinado de forma digital por VALDEMAR BATISTA DOS SANTOS:08555526973
Dados: 2026.09.21 14:57:46 -03'00'

Valdemar Batista dos Santos
Engº Civil / CREA-SC nº 121759-0
Matrícula N° 1011501