PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47
(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br

Projeto: **Requalificação Cancha de Bocha Centro dos Idosos Esperança**
Local: **Rua 7 de Setembro, 360 - Centro, Palmitos-SC, 89.887-000**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

								BDI1 =	20,49%
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**CUSTO R$**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QUANT**		**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
1	**SERVIÇOS INICIAIS**								
Placa de obra									
1.1	103689	SINAPI-C	R$ 504,05	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af 03/2022 Ps	M2	4,50	R$	607,32	R$ 2.732,94
								Total subitem 1	**R$ 2.732,94**
2	**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**								
2.1	97622	SINAPI-C	R$ 75,05	Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af 09/2023	M3	2,55	R$	90,42	R$ 230,57
								Total subitem 2	**R$ 230,57**
3	**PISOS**								
3.1	1527	SINAPI-I	R$ 685,96	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C25, Brita 0 E 1, Slump = 100 +/- 20 Mm, Com Bombeamento (Disponibilizacao De Bomba), Sem O Lancamento (Nbr 8953)	M3	10,00	R$	826,51	R$ 8.265,10
3.2	103673	SINAPI-C	R$ 55,61	Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af 02/2022	M3	10,00	R$	67,00	R$ 670,00
3.3	7155	SINAPI-I	R$ 16,45	Tela De Aco Soldada Nervurada, Ca-60, Q-138, (2,20 Kg/M2), Diametro Do Fio = 4,2 Mm, Largura = 2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm	M2	99,62	R$	19,82	R$ 1.974,46
Cavalinho									
3.4	87620	SINAPI-C	R$ 39,85	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 2Cm. Af_07/2021	M2	15,00	R$	48,01	R$ 720,15
3.5	-	COMP 1	R$ 4.095,00	Mão De Obra Para Piso, e Contrapiso	UNID	1,00	R$	4.934,06	R$ 4.934,06
								Total subitem 3	**R$ 16.563,77**
4	**ELEMENTOS DE MADEIRA DA CANCHA**								
4.1	4400	SINAPI-I	R$ 43,37	Caibro Nao Aparelhado, *6 X 8* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	25,00	R$	52,25	R$ 1.306,25
4.2	3992	SINAPI-I	R$ 63,23	Tabua Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao	M	50,00	R$	76,18	R$ 3.809,00
4.3	6194	SINAPI-I	R$ 5,01	Tabua *2,5 X 15 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	60,00	R$	6,03	R$ 361,80
4.4	-	COMP 2	R$ 145,04	Tabua Aparelhada "5,00 X 30,00" Cm, Em Maçaranduba Ou Equivalente Da Região	M	10,00	R$	174,75	R$ 1.747,50
4.5	39027	SINAPI-I	R$ 15,11	Prego De Aco Polido Com Cabeca 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	2,00	R$	18,20	R$ 36,40
4.6	5069	SINAPI-I	R$ 15,42	Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	5,00	R$	18,57	R$ 92,85
4.7	2420	SINAPI-I	R$ 22,58	Dobradica Em Aco/Ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 Mm, Sem Anel, Cromado Ou Zincado, Tampa Bola, Com Parafusos	UN	10,00	R$	27,20	R$ 272,00
4.8	-	COMP 3	R$ 5.006,00	Mão De Obra Para Marcenaria E Carpintaria	UNID	1,00	R$	6.031,72	R$ 6.031,72
4.9	7584	SINAPI-I	R$ 0,93	Bucha De Nylon Sem Aba S12, Com Parafuso De 5/16" X 80 Mm Em Aco Zincado Com Rosca Soberba E Cabeca Sextavada	UN	79,00	R$	1,12	R$ 88,48
4.10	M3934	SICRO-M	R$ 0,17	Arruela Lisa Em Aço Inox Para Parafuso - D = 8,4 Mm (M8)	un	80,00	R$	0,20	R$ 16,00
								Total subitem 4	**R$ 13.762,00**

5	**ASFALTO**										
5.1	511	SINAPI-I	R$	21,25	Primer Para Manta Asfaltica A Base De Asfalto Modificado Diluido Em Solvente, Aplicacao A Frio	L	18,00	R$	25,60	R$	460,80
5.2	516	SINAPI-I	R$	17,20	Asfalto Modificado Tipo Ii - Nbr 9910 (Asfalto Oxidado Para Impermeabilizacao, Coeficiente De Penetracao 20-35)	KG	1.200,00	R$	20,72	R$	24.864,00
5.3	4226	SINAPI-I	R$	9,43	Gas De Cozinha - Glp	KG	65,00	R$	11,36	R$	738,40
5.4	-	COMP 4	R$	11.261,25	Mão De Obra Para Revestimento Asfáltico	UNID	1,00	R$	13.568,68	R$	13.568,68
									Total subitem 5	**R$**	**39.631,88**

6	**CARPETE**										
6.1	140	SINAPI-I	R$	14,69	Impermeabilizante Flexivel Branco De Base Acrilica Para Coberturas	KG	72,00	R$	17,69	R$	1.273,68
6.2	4791	SINAPI-I	R$	34,03	Adesivo Acrilico De Base Aquosa / Cola De Contato	KG	48,00	R$	41,00	R$	1.968,00
6.3	-	COMP 5	R$	73,97	Carpete Profissional Para Cancha De Bocha, Padrão Oficial E Sem Emendas, Cor Grafite (4,05 X 27,00m E 2,3mm) – Este Produto Deve Ser Aplicado Em Uma Base Sintética Ou Emborrachada (Fornecimento e Instalação)	M2	96,00	R$	89,12	R$	8.555,52
6.4	-	COMP 6	R$	73,97	Carpete Cor Marinho (2,00x1,00m E 3mm), Tecido Reforçado Com Resina Em Ambos Os Lados (Fornecimento e Instalação)	M2	22,67	R$	89,12	R$	2.020,35
6.5	-	COTAÇÃO	R$	94,90	Fita tecido fluorescente – 24 mm x 25 m (unidade/rolo)	UND	4,00	R$	114,34	R$	457,36
									Total subitem 6	**R$**	**14.274,91**

7	**PINTURA**										
7.1	88489	SINAPI-C	R$	14,24	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af 04/2023	M2	113,20	R$	17,15	R$	1.941,38
									Total subitem 7	**R$**	**1.941,38**

8	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**										
8.1	88242	SINAPI-C	R$	30,15	Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares	H	8,00	R$	36,32	R$	290,56
									Total subitem 8	**R$**	**290,56**

TOTAL GERAL (R$)	**R$**	**89.428,01**

Observações:

- SINAPI: Valores referenciais com data-base de junho de 2026. Para insumos não coletados em SC foi adotado o valor referencial do estado de SP
- SICRO: Valores referenciais com data-base de abril de 2026, atualizados para junho de 2026 mediante aplicação dos índices de reajustamento de obras rodoviárias divulgados pelo DNIT.

Palmitos - SC, 11 de setembro de 2026

VALDEMAR BATISTA DOS SANTOS:08555526973 Assinado de forma digital por VALDEMAR BATISTA DOS SANTOS:08555526973 Dados: 2026.09.21 14:58:31 -03'00'

Valdemar Batista dos Santos
Engº Civil / CREA-SC nº 121759-0
Matrícula N° 1011501